






QUADRO DE CARGAS_QDLT-RES													
Circuito	Descrição	Tensão	Potência Ativa	Fator de Potência	Corrente	Disjuntor	Isolação do Cabo	Condutor por Fase	Seção do Condutor (mm²)	Queda de Tensão	Fase R	Fase S	Fase T
QDLT-RES													
A1	ILUMINAÇÃO INTERNA	220 V	1104 W	0,92	5,45 A	16,00 A	PVC	1	2,5	0,14	1104 W		
A2	ILUMINAÇÃO EXTERNA	220 V	472 W	0,92	2,33 A	16,00 A	PVC	1	2,5	0,00		472 W	
A3	Tug Cozinha	220 V	1812,5 W	0,80	10,30 A	16,00 A	PVC	1	2,5	0,49			1812,5 W
A4	Tug Sala de Entrada/WC	220 V	780 W	0,80	4,43 A	16,00 A	PVC	1	2,5	0,41	780 W		
A5	Ar-Condicionado 9000 BTU	220 V	780,8 W	0,80	4,44 A	16,00 A	PVC	1	2,5	0,21		780,8 W	
A6	Tug Serviço/Escritório/Corredor/WC	220 V	930 W	0,80	5,28 A	16,00 A	PVC	1	2,5	0,19			930 W
A7	Tug Chuveiro Elétrico	220 V	4500 W	1,00	20,45 A	25,00 A	PVC	1	2,5	1,18	4500 W		
A8	Tug Chuveiro Elétrico	220 V	4500 W	1,00	20,45 A	25,00 A	PVC	1	2,5	1,03		4500 W	
A9	Tug Quartos/WC	220 V	1200 W	0,80	6,82 A	16,00 A	PVC	1	2,5	0,50			1200 W
A10	Ar-Condicionado 9000 BTU	220 V	780,8 W	0,80	4,44 A	16,00 A	PVC	1	2,5	0,33	780,8 W		
A11	Ar-Condicionado 12000 BTU	220 V	1054,4 W	0,80	5,99 A	16,00 A	PVC	1	2,5	0,19		1054,4 W	
A12	Tug Máquina de Lavar	220 V	1275 W	0,85	6,82 A	16,00 A	PVC	1	2,5	0,20			1275 W
MED													
1	QDLT-RES	380 V	20629,5 W	0,93	33,64 A	32,00 A	PVC	1	6	2,00	7644,8 W	7287,2 W	5697,5 W

Painel: MED						
Sistema de Alimentação: 220/380V Trifásico (3F+N+T)						
Circuito	Descrição	In: Disjuntor (A)	Tipo de Instalação	Condutor Calculado / Capacidade de condução de corrente		
1	QDLT-RES	32,00 A	[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	3-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0		
2						
3						
4						
Classificação da Carga		Potência Instalada	Fator de Demanda	Potência Demandada	Totais do Painel	
Other		0 VA	0,00	0 VA		
Iluminação+TUGs (Residencial)		1200 VA	0,40	480 VA	Potência Total Instalada:	22143 VA
AR-CONDICIONADO & VENTILAÇÃO		3270 VA	1,00	3270 VA	Potência Total Demandada:	13952 VA
Iluminação		513 VA	0,90	462 VA	Corrente Total Instalada:	33,64 A
APARELHOS DE AQUECIMENTO		9000 VA	0,75	6750 VA	Corrente Total Demandada:	21,20 A
TUG		9198 VA	0,40	3679 VA		
Notas:						



ESQUEMA DE ATERRAMENTO TIPO TN-S

S/ ESCALA



INSTALAÇÃO PADRÃO DE QUADROS ELÉTRICOS

S/ ESCALA